Identifi	Názov úlohy	MJ	Množství	Cena [Kč]	Nhod/ MJ	Nhod. Celk.	Počet prac.	Začiatok	Dokončenie
1	Zemní práce								
2	Přípravné práce, odstranění křovin, stromů	m2	240,00000	5 879,20	0,09	23,45	2	Ut 20.2.18	Str 21.2.18
3	Sejmutí ornice s přemístěním a rozprostření ornic	m3	450,00000	27 810,00	0,10	43,65	2	Str 21.2.18	Po 26.2.18
4	Hloubení nezapaž. jam	m3	6 552,00000	321 703,20	0,05	327,60	3	Po 26.2.18	Pi 16.3.18
5	Pažení a rozepření stěn	m2	232,37500	52 632,94	0,64	148,02	6	Pi 16.3.18	Str 21.3.18
6	Hloubení rýh	m3	192,67494	22 639,31	0,13	25,05	1	Str 21.3.18	Po 26.3.18
7	Hloubení patek	m3	50,17725	5 042,81	0,11	5,52	1	Po 26.3.18	Ut 27.3.18
8	Ruční výkop jam, dokopávka	m3	12,14250	7 139,79	2,34	28,35	3	Str 21.3.18	Št 22.3.18
9	Vodorovné přemístění výkopku	m3	6 552,00000	905 224,32	0,04	195,90	2	Po 26.2.18	Str 14.3.18
10	Nakládání výkopku	m3	6 552,00000	385 257,60	0,05	224,90	2	Po 26.2.18	Pi 16.3.18
11	Základy a zvláštní zakládání								
12	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	78,53750	33 928,20	1,05	82,46	4	Ut 27.3.18	Pi 30.3.18
13	Bednění prostupu základem	kus	8,00000	1 144,00	0,40	3,20	1	Ut 27.3.18	Str 28.3.18
14	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	94,34400	40 803,78	1,05	99,06	4	Pi 30.3.18	Str 4.4.18
15	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KA	t	10,03545	301 585,34	19,38	202,83	5	Str 4.4.18	Str 11.4.18
16	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	192,67494	486 504,22	0,48	91,91	3	Str 11.4.18	Ut 17.4.18
17	Železobeton základových patek C 25/30	m3	50,17725	126 697,56	0,48	24,09	3	Ut 17.4.18	Str 18.4.18
18	Technologická přestávka							Str 18.4.18	Po 23.4.18
19	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	123,56400	311 999,10	0,48	58,94	3	Po 23.4.18	Št 26.4.18
20	Technologická přestávka							Št 26.4.18	Ut 1.5.18
21	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	78,53750	6 557,88	0,32	25,13	3	Ut 1.5.18	Št 3.5.18
22	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	94,34400	7 877,72	0,32	30,19	3	Ut 1.5.18	Str 2.5.18
23	Svislé a kompletní konstrukce								
24	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	194,70800	51 500,27	0,23	44,77	3	Ut 1.5.18	Št 3.5.18
25	1NP								
26	Bednění (+výztuž) obvodových ŽB zdí-1 ČÁST	m2	387,05000	207 845,18	0,65	251,58	8	Št 3.5.18	Str 9.5.18
27	Bednění sloupů(+výztuž)	m2	48,98400	48 151,27	1,21	59,07	3	Št 3.5.18	Ut 8.5.18
28	Železobeton obvodových zdí- 1 ČÁST	m3	43,44000	130 757,27	1,21	52,65	4	Str 9.5.18	Pi 11.5.18
29	Sloupy železobetonové	m	97,50000	240 337,50	1,02	59,22	4	Pi 11.5.18	Ut 15.5.18
30	Technologická přestávka							Ut 15.5.18	Po 21.5.18
31	Bednění obvodových ŽB zdí-odstranění- 1 ČÁST	m2	387,05000	70 636,30	0,35	135,47	8	Po 21.5.18	Str 23.5.18
32	Bednění (+výztuž)obvodových ŽB zdí- 2 ČÁST	m2	387,05000	207 845,18	0,65	251,58	8	Str 9.5.18	Ut 15.5.18
33	Železobeton obvodových zdí- 2 ČÁST	m3	43,44000	130 757,27	1,21	52,65	4	Ut 15.5.18	Št 17.5.18
34	Technologická přestávka							Št 17.5.18	Str 23.5.18
35	Bednění obvodových ŽB zdí-odstranění - 2 ČÁST	m2	387,05000	70 636,30	0,35	135,47	8	Str 23.5.18	Pi 25.5.18
36	Bednění (+výztuž)obvodových ŽB zdí- 3 ČÁST	m2	387,05000	207 845,18	0,65	251,58	8	Ut 15.5.18	Po 21.5.18
37	Železobeton obvodových zdí- 3 ČÁST	m3	43,44000	130 757,27	1,21	52,65	4	Po 21.5.18	Str 23.5.18
38	Technologická přestávka							Str 23.5.18	Ut 29.5.18
39	Bednění obvodových ŽB zdí-odstranění- 3 ČÁST	m2	387,05000	70 636,30	0,35	135,47	8	Ut 29.5.18	Št 31.5.18
40	Zdivo POROTHERM 24	m2	616,25400	505 328,16	0,62	382,08	8	Št 31.5.18	Pi 8.6.18
41	Osazení překladů+izolace	kus	157,00000	58 296,61	0,35	66,20	8	Št 31.5.18	Pi 1.6.18
42	Bednění sloupů- odstranění	m2	48,98400	16 409,64	0,64	31,55	4	Po 21.5.18	Ut 22.5.18
43	Vodorovné konstrukce								
44	Bednění ztužujících věnců - zřízení - 1 ČÁST	m2	25,54776	7 792,07	0,79	20,10	3	Pi 8.6.18	Po 11.6.18
45	Bednění stropů deskových - 1 ČÁST	m2	426,49000	150 763,04	0,65	277,22	8	Pi 8.6.18	Št 14.6.18
46	Výztuž stropů - 1 ČÁST	t	7,10400	199 906,56	15,21	108,06	6	Št 14.6.18	Ut 19.6.18
47	Ztužující věnce z betonu železového C 25/30 -1 Č	m3	3,19350	8 782,04	1,45	4,62	4	Ut 19.6.18	Ut 19.6.18
48	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - 1 ČÁS	m3	89,03000	238 613,64	0,99	87,88	4	Ut 19.6.18	Pi 22.6.18
49	Technologická přestávka							Pi 22.6.18	Št 28.6.18
50	Bednění ztužujících věnců - odstranění - 1 ČÁST	m2	25,54800	1 660,60	0,24	6,13	5	Št 28.6.18	Št 28.6.18
51	Bednění stropů deskových-odstranění - 1 ČÁST	m2	426,49000	42 094,31	0,17	73,78	5	Št 28.6.18	Po 2.7.18
52	Bednění ztužujících věnců - zřízení - 2 ČÁST	m2	25,54776	7 792,07	0,79	20,10	3	Št 14.6.18	Pi 15.6.18
53	Bednění stropů deskových - 2 ČÁST	m2	426,49000	150 763,04	0,65	277,22	8	Št 14.6.18	Str 20.6.18
54	Výztuž stropů - 2 ČÁST	t	7,10400	199 906,56	15,21	108,06	6	Str 20.6.18	Po 25.6.18
55	Ztužující věnce z betonu železového C 25/30 -2 Č	m3	3,19350	8 782,04	1,45	4,62	4	Po 25.6.18	Po 25.6.18
56	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - 2 ČÁS	m3	89,03000	238 613,64	0,99	87,88	4	Po 25.6.18	Št 28.6.18
57	Technologická přestávka							Št 28.6.18	Str 4.7.18
58	Bednění ztužujících věnců - odstranění - 2 ČÁST	m2	25,54800	1 660,60	0,24	6,13	5	Str 4.7.18	Str 4.7.18
59	Bednění stropů deskových-odstranění - 2 ČÁST	m2	426,49000	42 094,31	0,17	73,78	5	Str 4.7.18	Pi 6.7.18
60	Bednění ztužujících věnců - zřízení - 3 ČÁST	m2	25,54776	7 792,07	0,79	20,10	3	Str 20.6.18	Št 21.6.18
61	Bednění stropů deskových - 3 ČÁST	m2	426,49000	150 763,04	0,65	277,22	8	Str 20.6.18	Ut 26.6.18
62	Výztuž stropů - 3 ČÁST	t	7,10400	199 906,56	15,21	108,06	6	Ut 26.6.18	Pi 29.6.18
63	Ztužující věnce z betonu železového C 25/30 - 3 Č	m3	3,19350	8 782,04	1,45	4,62	4	Pi 29.6.18	Pi 29.6.18
64	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - 3 ČÁS	m3	89,03000	238 613,64	0,99	87,88	4	Pi 29.6.18	Str 4.7.18
65	Technologická přestávka							Str 4.7.18	Ut 10.7.18
66	Bednění ztužujících věnců - odstranění - 3 ČÁST	m2	25,54800	1 660,60	0,24	6,13	5	Ut 10.7.18	Ut 10.7.18
67	Bednění stropů deskových-odstranění - 3 ČÁST	m2	426,49000	42 094,31	0,17	73,78	5	Ut 10.7.18	Št 12.7.18
68	Bednění schodiště	m2	27,83575	42 804,14	3,42	87,96	5	Ut 26.6.18	Št 28.6.18
69	Výztuž schodiště	t	0,26730	7 676,86	22,82	61,00	5	Pi 29.6.18	Ut 3.7.18
70	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	2,67300	9 302,04	3,77	10,08	4	Ut 3.7.18	Ut 3.7.18
71	Technologická přestávka							Ut 3.7.18	Po 9.7.18
72	Bednění schodiště - odstranění	m2	27,83575	2 462,19	0,33	8,55	5	Po 9.7.18	Po 9.7.18
73	2NP								
74	Bednění (+výztuž)obvodových ŽB zdí	m2	580,57000	311 767,77	0,65	377,37	8	Ut 10.7.18	Str 18.7.18
75	Železobeton obvodových zdí pohledový C 25/30	m3	65,16000	196 135,91	1,21	78,98	4	Str 18.7.18	Po 23.7.18
76	Technologická přestávka							Po 23.7.18	Pi 27.7.18
77	Zdivo POROTHERM 24 Profi	m2	68,47265	56 147,57	0,62	42,45	4	Str 1.8.18	Št 2.8.18
78	Osazení překladů+izolace	kus	35,00000	129 866,11	0,35	14,52	4	Str 1.8.18	Str 1.8.18
79	Bednění obvodových zdí -odstranění	m2	580,57000	105 954,60	0,35	203,20	8	Pi 27.7.18	Str 1.8.18
80	Vodorovné konstrukce								
81	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	8,51592	2 597,36	0,79	6,73	8	Str 18.7.18	Str 18.7.18
82	Bednění stropů deskových	m2	449,54000	158 912,39	0,65	292,20	8	Str 18.7.18	Str 25.7.18
83	Výztuž stropů	t	7,48800	210 712,32	15,21	113,90	5	Str 25.7.18	Po 30.7.18
84	Ztužující věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,06449	2 927,35	1,45	1,54	4	Po 30.7.18	Po 30.7.18
85	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	93,85000	251 511,67	0,99	92,63	4	Po 30.7.18	Št 2.8.18
86	Technologická přestávka							Št 2.8.18	Str 8.8.18
87	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	8,51590	553,54	0,24	2,04	6	Str 8.8.18	Str 8.8.18
88	Bednění stropů deskových-odstranění	m2	449,54000	44 369,60	0,17	77,77	6	Str 8.8.18	Pi 10.8.18



Projekt: msproj11
Dátum: Pi 12.1.18

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Externé úlohy | Externý medzník | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Termín | Kritické | Kritické rozdelenie | Priebeh | Manuálny priebeh