



DISPOZÍCIA KONŠTRUKCIE M 1:150


PÔDORYS STRECHY




BOČNÝ POHĽAD




REZ B - B



REZ A - A



POHĽAD NA ČELNÚ STENU




POPIS ČASTÍ KONŠTRUKCIE:

1	VÄZNICA	HEA 140
2	HORNÝ PÁS	TO Ø 108 X 5
3	ZVISLICA	TO Ø 48,3 X 4
4	DIAGONÁLA	TO Ø 57 X 4,5
5	DOLNÝ PÁS	TO Ø 168,3 X 16
6	ČELNÝ STĽP	HEB 300
7	ČELNÝ STĽP	HEB 260
8	ČELNÝ OBLÚK	HEA 140
9	PAŽDIK	HEA 140
10	PRIEČNÉ STREŠNÉ STUŽIDLO	TO Ø 76,1 X 6,3
11	POZDLŽNÉ STUŽIDLO - DIAGONÁLY	TO Ø 51 X 5
12	POZDLŽNÉ STUŽIDLO - DOLNÝ PÁS	TO Ø 88,9 X 5
13	POZDLŽNÉ STUŽIDLO - DIAGONÁLA	TO Ø 88,9 X 8

MATERIÁL:
OCEĽ S235
BETÓN C25/30 XC2

TRIEDA VYHOTOVENIA:
EXC2

NAVRHNUTÉ PODĽA ČSN EN 1993

STUDENT	Bc. PATRIK ANDREJ	
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. STANISLAV BUCHTA, Ph.D.	
KRAJ: JIHOVMORAVSKÝ	MÍSTO STAVBY: ZNOJMO	
ZASTŘEŠENÍ VÍCEČLOVÉHO SPORTOVNÍHO OBJEKTU		
DISPOZÍCIA KONŠTRUKCIE		DATUM12/2019
		FORMÁT10xA4
		HEMTIKO1:150
		ČÍS. PŘÍLOHY1