



2.NP - búracie práce

M= 1 : 50



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - JESTVUJÚCI STAV

Č.M.	Názov	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stien	Povrchová úprava stropu / stieňa výška miestnosti	Poznámka
2.01	Schodisko	18,28 m²	Terazová dlažba	Keramický sokel, náhla biela	sv.2300mm	
2.02	Chodba	34,41 m²	Terazová dlažba	Keramický sokel, náhla biela	sv.2300mm	úprava odstupňový / prídavný nosník
2.03	Miestnosť	5,28 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel, náhla biela	sv.2300mm	
2.04	Miestnosť	4,37 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel, kera. sokel (1500mm) za umývackou, náhla biela	sv.2300mm	
2.05	Miestnosť	16,78 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.06	Miestnosť	19,94 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.07	WC	1,20 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.08	Miestnosť	2,50 m²	PVC	Ubiš PVC, náhla biela	sv.2300mm	
2.09	Kuchynka	9,91 m²	PVC	Ubiš PVC, náhla biela	sv.2300mm	
2.10	Upratovňa	1,40 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.11	Miestnosť	4,27 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel, kera. sokel (1500mm) za umývadlom, náhla biela	sv.2300mm	
2.12	Miestnosť	9,85 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.13	Miestnosť	3,51 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.14	Miestnosť	8,91 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.15	Miestnosť	3,81 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.16	Miestnosť	12,24 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.17	Miestnosť	4,07 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.18	Miestnosť	11,04 m²	Drevený parket	Drevená dlažba, náhla biela	sv.2300mm	
2.19	Miestnosť	2,72 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.20	Miestnosť	0,98 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.21	WC	0,98 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.22	Miestnosť	0,74 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.23	Miestnosť	0,93 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm	Keramický sokel (1500mm), náhla biela	sv.2300mm	
2.24	Sprcha	10,78 m²	Keramická dlažba 100mm/100mm			



VÝPIS PREKLADOV PRE BÚRANÉ OTVORY 2.NP

Označ.	Rozmery BxHxL (mm)		Počet kusov	Počet kusov	Poznámka
	Do steny	Do mriežky	Do mriežky	Do mriežky	
P7	170x230x1250	100	1	1	Keramický preklad POROTHERM 23.8
Celkom: 8					

VÝPIS BÚRANÝCH DVERÍ PRE 2NP

Označenie	Typ dverí		Rozmery (mm)	Počet kusov	Poznámka
	Strana otvárania	Počet kusov			
D01	L	4	800	1970	búrať vrátane zárubne

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- Jestvujúce konštrukcie - ľahšie pľné pálená
- Konštrukcie vybúrať / steny, obklady, demontáž dverí, okien, zasklených stien, zariadeníacich predmetov/
- Ceľoplošné odškrabanie oceľovými guľkami povrchu jestvujúcejkeramickej dlažby, odškrabovanie nerovností na kótu +4,090, po vybúraní prekážok dorovnanie sľienkou TERALIT (al. ekvivalent) - celkom 15,9m²
- Jestvujúce parkety vybúrať - celkom 11,04m²

0,000 = 194,500 m n.m.		Bratiský systém po vyrovnaní	
DIPLOMOVÁ PRÁCA		VÚT V BRNE FAKULTA STAVEBNÁ ÚSTAV PROSTOROVÉHO STAVEBNÍCTVA	
DIPLOMANŤ	MAJÚŠ ABEĽ		
VEDÚCI PRÁČE		FORMÁT 8x4x14	
ing. arch. LUBOŠ ELIAŠ			
ADAPTÁCIA VOJENSKÉHO OBJEKTU NOVÉ MESTO NAD VAHOM		DÁTUM 1. 2013	
PÔDORYS 2.NP – BÚRACIE PRÁČE		MIERKA 1:50	
		Č. VÝKRESU CZ-5	